Схема інженерних мереж М 1:1000



Інв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Примітки
1. Креслення розроблені на топографічній основі М 1:1000, яка надана замовником.
2. Всі розміри подані в метрах.
3. Межі існуючих земельних ділянок винесені в натуру та закріплені на місцевості межовими знаками.
4. Всі будівлі та споруди розміщені враховуючи санітарні та охоронні зони, інші планувальні обмеження та пожежні розриви.
5. Взаємне розташування та форма планів будівель умовні і будуть уточнені при розробленні проектної документації щодо цих об'єктів без внесення змін до детального плану.
6. Червоні лінії вул. Параджанова нанесено згідно затвердженого генерального плану м. Житомира.
7. Горизонтальна прив'язка виконана від меж земельних ділянок, які винесені в натуру.
8. Аркуш "План червоних ліній" виключено з комплекту креслень через відсутність вулиць з визначеними червоними лініями на території в межах розробки ДПТ.

Експлікація будівель та споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Примітка
1	Існуюча будівля складу	1	595,00	
2	Існуючий житловий будинок	1	82,00	
3	Існуючий житловий будинок	1	136,00	
4	Майданчик для розміщення сміттєзбірних контейнерів, що проектується	-	12,00	
5	Розворотний майданчик, що проектується	-	-	
6	Пожежна водойма, що проектується	2	180,00	

Умовні позначення

- межа розробки детального плану
- територія складського комплексу
- територія існуючих земельних ділянок та індивідуального садівництва
- територія існуючих земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд
- територія існуючих земельних ділянок для ведення ОСГособистого селянського господарства
- існуючі житлові та садові будинки
- межі земельних ділянок для індивідуального садівництва, що проектуються
- споруди для зберігання засобів пожежогасіння (пожежні щити)
- Г1 - будинковий регулятор газу РДГС-10
- Г1 - газопровід, що проектується
- ввідно-розподільний щит будинку
- опора з світильником вуличного освітлення
- W1 - кабельна лінія 10.0 кВ
- W2 - кабельна лінія 0.4 кВ
- В1 - водопровід, що проектується
- К1 - господарсько-побутова каналізація, що проектується
- 1 - шахтний колодязь
- 2 - герметичний каналізаційний колодязь Ø1000
- 3 - герметичний септик Ø2000
- 4 - фільтруючий колодязь Ø2000

Примітки
1. Робоча проектна документація на газо-, електро-, водпостачання та каналізацію буде розроблений проектною організацією за окремим замовленням після отримання технічних умов.
2. **Увага.** Мережі електропостачання, вуличного освітлення показані схематично. Детальна розробка проекту на електропостачання буде розроблена по індивідуальному замовленю після отримання технічних умов та відповідних вихідних даних.

Змін.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	35 - 21		
						Детальний план території в межах проїзду Хінчанського та вул. Параджанова, розташованої за межами населених пунктів на території Глибочицької сільської ради Житомирського району		
Г А П		Молодико		[signature]		Детальний план території	Стадія: ДПТ	Аркуш: 7 / Аркушів:
Розробив		Давидчук		[signature]				
Перевірив		Молодико		[signature]		Схема інженерних мереж М 1:1000	ФОП Молодико Кваліфікаційний сертифікат АА № 001172	
Н. контр.		Варчук		[signature]				